



tloris PRITLIČJA
- os 1 - 14 /po obstoječi dok. in meritvah 23.7.2018/

LEGENDA :
OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE, ki se ohranjajo :
 AB nosilna konstrukcija
 zidane in ometane stene

LEGENDA RUŠITVENIH DEL :

FINALNI TLAKI :
-ODSTRANITEV FINALNIH TLAKOV IN BRUŠENJE ESTRIHA ZA POLAGANJE NOVIH TLAKOV :
(od 6.5mm za PVC ; do 14 mm za polaganje talne keramike-53.05m²)

	keram.ploščice	34.45 m ²
	PVC -	422.90 m ²
	Heuga -	48.40 m ²
	tekstilna obloga -	338.60 m ²
neto izmera :		844.35 m ²

PREBOJI :

- preboj AB plošče nad kletjo in nad pritličjem za preho vertikalne cevi odpadne kanalizacije - Ø 100
- preboj AB plošče nad kletjo za vertikalno cev - Ø 75 za razvod prezrač. kanalov

OP. : vse preboje in prehode instalacij med posameznimi požarnimi sektorji je potrebno izvesti v ustrezni požarno zaščiteni izvedbi v skladu z ZPV.
OPOMBA : odstranjevanje svetilk, javljalcev požara, el. kanalov, radiatorjev, klima naprav etc. je zajeto v načrtih inštalacij !

STROPOVI :
 spuščeni stropovi Armstrong

PREDELNE STENE IN VRATA :

	zidane predelne stene
	montažne stene - les na kov. podkonstr.
	montažne stene z nadsvetlombo
	steklene stene z vrati
	vgradne omare z nadsvetlombo v kov. okvirjih
	lesena enokrilna vrata - 44 kosov

ostalo : odstranitev stenske obloge z laminatom
 odstranitev sanitarnih elementov

OPOMBE :

- MERE OBVEZNO PREVERITI NA KRAJU SAMEM !
- V PRIMERU ODSTOPANJ OD V PROJEKTU PREDVIDENEGA JE POTREBNO IZVEDBO USKLADITI Z NADZORNIKOM IN PROJEKTANTOM.
- VSA RUŠITVENA DELA IZVESTI SKLADNO Z VELJAVNO REGULATIVO OZ. Z NAČRTOM GOSPODARIENJA Z GRADBENIMI ODPADKI, KI BO PREDMET IZBRANEGA IZVAJALCA DEL.
- GLEDE NA NAMEDBNOST OBJEKTA, JE POSKRBE TI ZA USTREZNO FAZNOST IZVEDBE IN IZVEDBO DEL ČIM MANJ MOTIČE ZA OBRATOVANJE LE TEGA.
- (terminsko oz. časovno usklajevanje izvedbe predvidenih del, za zagotavljanje nemotnega dela obstoječih uporabnikov objekta; zagotovitev ustrezne protiprašne idr. zaščite...)

1.5 NAČRT ARHITEKTURE

revizija št.	dne	opis sprememb

ČESNIK PROJEKT
 Česnik projekt, podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisjska 59, 1000 Ljubljana
 tel: 01 422 8186, fax: 01 422 8188, e-mail: cesnik.projekt @ siol.net

naziv objekta vrsta gradnje investitor /naročnik/ vsebina risbe	PROSTORI JZ Cene Štupar, Šmartinska 134a, Lj. VZDRŽEVALNA DELA JZ CENE ŠTUPAR, Linhartova cesta 13, Ljubljana tloris PRITLIČJA - RUŠITVENI NAČRT	vrsta projekta PZI-proj.za izvedbo VZDRŽEVALNIH DEL vrsta načrta ARHITEKTURA
odg.projektant risbo je izdelala datum julij 2018	ime in primerek Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh. Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh.	ident. številka ZAPS0255A številka projekta 1803
merilo 1: 100 številka risbe 15 - 06	podpis 	