



**tloris 1. NADSTROPJA**  
- os 1 - 8 /po obstoječi dok. in meritvah 23.7.2018/

**LEGENDA :**  
OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE, ki se ohranjajo :

- AB nosilna konstrukcija
- zidane in ometane stene

**LEGENDA RUŠITVENIH DEL :**

**FINALNI TLAKI :**  
-ODSTRANITEV FINALNIH TLAKOV IN BRUŠENJE ESTRIHA ZA POLAGANJE NOVIH TLAKOV :  
( od 6.5mm za PVC ; do 14 mm za polaganje talne keramike-12.35m<sup>2</sup> )

Heuga - 418.45 m<sup>2</sup>

**STROPOVI :**

- spuščeni stropovi Armstrong
- spuščeni strop- Knauf

**PREDELNE STENE IN VRATA :**

- zidane predelne stene
- montažne stene - les na kov. podkonstr.
- montažne stene z nadsvetlobo
- steklene stene z vrati
- vgradne omare z nadsvetlobo v kov. okvirjih
- lesena enokrilna vrata - 13 kosov

**opomba :** ● premontaža steklene stene - zaščita in ponovna montaža oz. uporaba ob prostoru fotokopirnice

**PREBOJI :**

- - preboj AB talne plošče za vert. cev odp. kanalizac. - Ø 100
- - preboja v AB talni plošči 2x45/45 cm, za prezrač. kanale

OP. : vse preboje in prehode instalacij med posameznimi požarnimi sektorji je potrebno izvesti v ustrezni požarno zaščiteni izvedbi v skladu z ZPV.

OPOMBA : odstranjevanje svetilk, javljalcev požara, el. kanalov, radiatorjev, klima naprav etc. je zajeto v načrtih instalacij !

**OPOMBE :**

- MERE OBVEZNO PREVERITI NA KRAJU SAMEM !
- V PRIMERU ODSTOPANJ OD V PROJEKTU PREDVIDENEGA JE POTREBNO IZVEDBO USKLADITI Z NADZORNIKOM IN PROJEKTANTOM.
- VSA RUŠITVENA DELA IZVESTI SKLADNO Z VELJAVNO REGULATIVO OZ. Z NAČRTOM GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI, KI BO PREDMET IZBRANEGA IZVAJALCA DEL.
- GLEDE NA NAMEMBOST OBJEKTA, JE POSKRBE TI ZA USTREZNO FAZNOST IZVEDBE IN IZVEDBO DEL ČIM MANJ MOTEČE ZA OBRATOVANJE LE TEGA.
- (terminsko oz. časovno usklajevanje izvedbe predvidenih del, za zagotavljanje nemotene delatnosti obstoječih uporabnikov objekta; zagotovitev ustrezne protiprašne idr. zaščite...)

**1.5 NAČRT ARHITEKTURE**

revizija št.	dne	opis sprememb

<b>ČESNIK PROJEKT</b>			
<small>Česnik projekt, podjetje za projektno inženiring d.o.o., Tbilisjska 59, 1000 Ljubljana tel. 01 422 8186, fax. 01 422 8188, e-mail: cesnik.projekt@siol.net</small>			
naziv objekta	PROSTORI JZ Cene Štupar, Šmartinska 134a, Lj.	vrsta projekta	PZI-proj. za izvedbo
vrsta gradnje	VZDRŽEVALNA DELA	vrsta načrta	VZDRŽEVALNIH DEL
investitor /naročnik/	JZ CENE ŠTUPAR, Linhartova cesta 13, Ljubljana	vrsta arhitekture	ARHITEKTURA
<b>vsebina risbe</b>			
<b>tloris dela 1. NADSTROPJA - RUŠITVENI NAČRT</b>			
odg. projektant	Ksenija Cankar, univ. dipl. inž. arh.	ident. številka	ZAPS0255A
risbo je izdelala	Ksenija Cankar, univ. dipl. inž. arh.	merilo	1:100
datum		številka projekta	1803
julij 2018		številka risbe	1.5 - 07