



- LEGENDA :**  
 OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE, ki se ohranjajo :  
 AB nosilna konstrukcija  
 zidane in ometane stene
- LEGENDA RUŠITVENIH DEL :**  
**FINALNI TLAKI :**  
 -ODSTRANITEV FINALNIH TLAKOV IN BRUŠENJE ESTRIHA ZA POLAGANJE NOVIH TLAKOV :  
 ( od 6.5mm za PVC ; do 14 mm za polaganje talne keramike-53.05m2 )
- PREDELNE STENE IN VRATA :**  
 zidane predelne stene  
 montažne stene - les na kov. podkonstr.  
 montažne stene z nadsvetlobo  
 steklene stene z vrati  
 vgradne omare z nadsvetlobo v kov. okvirjih  
 lesena enokrilna vrata - 44 kosov

**OPOMBE :**  
 - MERE OBVEZNO PREVERITI NA KRAJU SAMEM !  
 - V PRIMERU ODSTOPANJA OD V PROJEKTU PREDVIDENEGA JE POTREBNO IZVEDBO USKLADITI Z NADZORNIKOM IN PROJEKTANTOM.  
 - VSA RUŠITVENA DELA IZVESTI SKLADNO Z VELJAVNO REGULATIVO OZ. Z NAČRTOM GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI, KI BO PREDMET IZBRANEGA IZVAJALCA DEL.  
 GLEDE NA NAMEMBOST OBJEKTA, JE POSKRBE TI ZA USTREZNO FAZNOST IZVEDBE IN IZVEDBO DEL ČIM MANJ MOTEČE ZA OBRATOVANJE LE TEGA.  
 (terminsko oz. časovno usklajevanje izvedbe predvidenih del, za zagotavljanje nemotnega dela obstoječih uporabnikov objekta; zagotovitev ustrezne protiprašne idr. zaščite...)

1.5 NAČRT ARHITEKTURE

revizija št.	dne	opis sprememb

<p><b>ČESNIK PROJEKT</b>          Česnik projekt, podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana          tel.01 422 8186, fax.01 422 8188, e-mail: cesnik.projekt@siol.net</p>		
naziv objekta vrsta gradnje	PROSTORI JZ Cene Štupar, Šmartinska 134a, Lj. VZDRŽEVALNA DELA	vrsta projekta PZI-proj.za izvedbo VZDRŽEVALNIH DEL
investitor inarčnik/i	JZ CENE ŠTUPAR, Linhartova cesta 13, Ljubljana	vrsta načrta ARHITEKTURA
vsebina risbe <b>delna-shematična prereza A-A in B-B - RUŠITVENI NAČRT</b>		
ime in priimek odg.projektant risbo je izdelala	ident. številka ZAPS0255A Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh. Ksenija Cankar, univ.dipl.inž.arh.	merilo 1 : 100 številka projekta 1803 številka risbe 1.5 - 08
datum julij 2018	datum julij 2018	datum julij 2018